

Директор  
ООО УК «Сарман»

/А.Ш.Мавляиев/  
2025 г.



ПЛАН ПОДГОТОВКИ  
к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома	с.Петровский Завод, ул. Декабристов 4
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО УК «Сарман»
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию МКД	1976
4	Площадь помещений в МКД, кв.м	жилых — 240,50 нежилых — 0
5	Ресурсоснабжающая организация	ООО «Светводканал»
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала МКД	Не имеется
8	Наличие ОДПУ ХВС в МКД	Не имеется
9	Система отопления МКД	индивидуальная
10	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	ПП
11	Система газоснабжения в МКД	Имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

№ п/п	Показатель	Величина показателя	Результаты анализа прохождения прошлых периодов
1	Продолжительность отопительного периода, дни: 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.	количество дней	
		количество дней	
		количество дней	
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета): 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.	Гкалл	
		Гкалл	
		Гкалл	
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД: 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.	количество случаев	0
		количество случаев	0
		количество случаев	
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД: 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.	количество случаев	0
		количество случаев	0
		количество случаев	
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период: 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 2024-2025 гг.	-	не имеются
		-	не имеются
		-	не имеются
6	Случаи нарушения температурного		

	режима тепловой энергии:		
	2022-2023 гг.	количество случаев	0
	2023-2024 гг.	количество случаев	0
	2024-2025 гг.	количество случаев	
7	Случаи снижения параметров давления теплоносителя:		
	2022-2023 гг.	количество случаев	0
	2023-2024 гг.	количество случаев	0
	2024-2025 гг.	количество случаев	0
8	Количество обращений/жалоб собственников помещений МКД на снижение качества/параметров услуги отопления:		
	2022-2023 гг.	количество случаев	0
	2023-2024 гг.	количество случаев	0
	2024-2025 гг.	количество случаев	
9	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления:		
	2022-2023 гг.	количество случаев	0
	2023-2024 гг.	количество случаев	0
	2024-2025 гг.	количество случаев	0

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения
<b>I. Технические мероприятия</b>		
1	Провести промывку систем отопления жилых домов гидropневматическим способом, в присутствии представителя АО «Азнакаевское ПТС»	Не требуется
2	Результаты гидropневматической промывки оформить актами.	Не требуется
3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных АО «Азнакаевское ПТС».	Не требуется
4	Выполнить ремонт и ревизию запорной арматуры и оборудования систем горячего водоснабжения, теплоснабжения, узлов учёта тепловой энергии и отопления, замену неисправных трубопроводов ГВС, ХВС и водоотведения непригодных к дальнейшей эксплуатации отопительных приборов в местах общего пользования, при необходимости замену запорной и регулирующей арматуры.	май-август
5	Восстановить герметизацию вводов инженерных коммуникаций в жилые дома.	май-август
6	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	согласно графика
7	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с АО «Азнакаевское ПТС»	Не требуется
8	Восстановить тепловую изоляцию	май-август
<b>II. Организационные мероприятия</b>		
9	Сбор и подготовка документов, подтверждающих выполнение требований подготовки к отопительному периоду, для предоставления в комиссию:	май-август 2025
9.1	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за подготовку жилого фонда к	май-август

	отопительному сезону, утверждение инструкций по промывке и испытаниям на прочность и плотность системы отопления. Заключить договор со специализированной организацией.	
9.2	Разработка и утверждение графика гидроневмопромывки и гидроопрессовки системы центрального отопления жилых домов	Не требуется
9.3	Заклучение договоров теплоснабжения;	май-август
9.4	После окончания отопительного периода на время гидравлической опрессовки магистральных и внутриквартальных тепловых сетях произвести надежное отключение внутренних систем и сетей, на границе раздела с Теплоснабжающей организацией при необходимости установить во фланцевых соединениях со стороны теплового узла (после вводных задвижек) металлические заглушки (толщина заглушки определяется расчетом, но не менее 3 мм)	Не требуется
9.5	Обслуживание приборов узлов учета тепловой энергии специализированными организациями в соответствии с заключёнными договорами с ИП Ганиев А.Р.	Не требуется
9.6	Оформить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов.	май-август
9.7	Пуск системы отопления в жилой дом	В соответствии с постановлением ИКМО о начале отопительного периода 2025-2026 г.г.

4. Перечень мероприятий, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План	
			Объём	Срок выполнения
1	<i>Текущий:</i>			
	скатная	м <sup>2</sup>		
	мягкой	м <sup>2</sup>		
	лотковой	м <sup>2</sup>		
	<i>итого</i>			
2	<i>Текущий:</i>			
	замена водосточных труб	м		
	замена окон подъезда	шт		
	смена входных дверей	шт.		
	герметизация межпанельных швов	м		
	ремонт козырьков входа в подъезды	шт.		
	утепление и ремонт фасада	м <sup>2</sup>		
	установка решеток на продухи	шт.		
	<i>итого</i>			
3	<i>Текущий:</i>			
	замена участков розлива и стояков в ж/д:			
	холодное водоснабжение	м		
	горячее водоснабжение	м		
	отопление	м		
	канализация	м		5
	ревизия, ремонт вентиля и запорной арматуры:			
	замена вентиля	шт.		1

	ревизия вентилей	шт.		
	замена запорной арматуры	шт.		
	ревизия запорной арматуры	шт.		
	установка грязевиков	шт.		
	промывка внутридомовой системы отопления	100м <sup>3</sup>	18,60	согласно графику
	замена отопительных приборов в местах общего пользования	шт		
	теплоизоляция трубопровода	м		
	<i>итого</i>			
4	<i>Текущий:</i>			
	ремонт электропроводки	м		
	ремонт электросчитов	шт		
	ремонт ВРУ	шт		
	ремонт наружного освещения	шт		1
	<i>итого</i>			
5	<i>Текущий:</i>			
	ремонт вентиляционных каналов и дымоходов	м <sup>2</sup>		
	ремонт отмостки	м <sup>2</sup>		
	ремонт и монтаж цоколя	м <sup>3</sup>		
	<i>итого</i>			
	<i>ВСЕГО</i>			

Директор  
ООО «СармРемСтрой»



Р.Г.Гайсин