

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| | 2022-2023 гг. | - | не имеются |
| | 2023-2024 гг. | - | не имеются |
| | 2024-2025 гг. | - | не имеются |
| 6 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии: | | |
| | 2022-2023 гг. | количество случаев | 0 |
| | 2023-2024 гг. | количество случаев | 0 |
| | 2024-2025 гг. | количество случаев | 0 |
| 7 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя: | | |
| | 2022-2023 гг. | количество случаев | 0 |
| | 2023-2024 гг. | количество случаев | 0 |
| | 2024-2025 гг. | количество случаев | 0 |
| 8 | Количество обращений/жалоб собственников помещений МКД на снижение качества/параметров услуги отопления: | | |
| | 2022-2023 гг. | количество случаев | 1 |
| | 2023-2024 гг. | количество случаев | 1 |
| | 2024-2025 гг. | количество случаев | 2 |
| 9 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления: | | |
| | 2022-2023 гг. | количество случаев | 0 |
| | 2023-2024 гг. | количество случаев | 0 |
| | 2024-2025 гг. | количество случаев | 0 |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I. Технические мероприятия | | |
| 1 | Провести промывку систем отопления жилых домов гидропневматическим способом, в присутствии представителя АО «Азнакаевское ПТС» | Согласно графику |
| 2 | Результаты гидропневматической промывки оформить актами. | май-август |
| 3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускного крана Маевского) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных АО «Азнакаевское ПТС». | май-август |
| 4 | Выполнить ремонт и ревизию запорной арматуры и оборудования систем горячего водоснабжения, теплоснабжения, узлов учёта тепловой энергии и отопления, замену неисправных трубопроводов ГВС, ХВС непригодных к дальнейшей эксплуатации отопительных приборов в местах общего пользования, при необходимости замену запорной и регулирующей арматуры. | май-август |
| 5 | Восстановить герметизацию вводов инженерных коммуникаций в жилые дома. | май-август |
| 6 | Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом. | согласно графику |
| 7 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения тепло потребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с АО «Азнакаевское ПТС» | май-август 2025 |
| 8 | Восстановить тепловую изоляцию | май-август |
| II. Организационные мероприятия | | |

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Сбор и подготовка документов, подтверждающих выполнение требований подготовки к отопительному периоду, для предоставления в комиссию: | май-август 2025 |
| 9.1 | Подготовка организационно- распорядительных документов о назначении ответственных лиц за подготовку жилого фонда к отопительному сезону, утверждение инструкций по промывке и испытаниям на прочность и плотность системы отопления. Заклучить договор со специализированной организацией. | май-август |
| 9.2 | Разработка и утверждение графика гидравлической промывки и гидравлической опрессовки системы центрального отопления жилых домов | 30.04.2025 |
| 9.3 | Заклучение договоров теплоснабжения; | май-август |
| 9.4 | После окончания отопительного периода на время гидравлической опрессовки магистральных и внутриквартирных тепловых сетях произвести надежное отключение внутренних систем и сетей, на границе раздела с Теплоснабжающей организацией при необходимости установить во фланцевых соединениях со стороны теплового узла (после вводных задвижек) металлические заглушки (толщина заглушки определяется расчетом, но не менее 3 мм) | Согласно графику |
| 9.5 | Обслуживание приборов узлов учета тепловой энергии специализированными организациями в соответствии с заключёнными договорами с ИП Ганиев А.Р. | май-август |
| 9.6 | Оформить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов. | май-август |
| 9.7 | Пуск системы отопления в жилой дом | В соответствии с постановлением ИКМО о начале отопительного периода 2025-2026 г.г. |

4. Перечень мероприятий, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План | |
|-------|------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| | | | Объём | Срок выполнения |
| 1 | <i>Текущий:</i> | | | |
| | скатная | м ² | | |
| | мягкой | м ² | | |
| | лотковой | м ² | | |
| | <i>итого</i> | | | |
| 2 | <i>Текущий:</i> | | | |
| | замена водосточных труб | м | | |
| | замена окон подъезда | шт. | | |
| | смена входных дверей | шт. | | |
| | герметизация межпанельных швов | м | 36 | июнь |
| | ремонт козырьков входа в подъезды | шт. | | |
| | утепление и ремонт фасада | м ² | | |
| | установка решеток на продухи | шт. | | |
| | <i>итого</i> | | | |
| 3 | <i>Текущий:</i> | | | |
| | замена участков розлива и стояков в ж/д: | | | |
| | холодное водоснабжение | м | 6 | май |
| | горячее водоснабжение | м | 12 | май |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------|
| | отопление | м | 16 | июнь |
| | канализация | м | | Не требуется |
| | ревизия, ремонт вентилей и запорной арматуры: | | | |
| | установка грязевиков | шт. | | |
| | промывка внутридомовой системы отопления | 100м ³ | 9,80 | согласно графику |
| | замена отопительных приборов в местах общего пользования | шт. | 2 | июнь |
| | теплоизоляция трубопровода | м | | |
| | <i>итого</i> | | | |
| 4 | | | | |
| | <i>Текущий:</i> | | | |
| | ремонт электропроводки | м | | |
| | ремонт электрощитов | шт. | | |
| | ремонт ВРУ | шт. | | |
| | ремонт наружного освещения | шт. | | |
| | <i>итого</i> | | | |
| 5 | | | | |
| | <i>Текущий:</i> | | | |
| | ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | м ² | | |
| | ремонт отмостки | м ² | | |
| | ремонт и монтаж цоколя | м ³ | | |
| | <i>итого</i> | | | |
| | <i>ВСЕГО:</i> | | | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ДЖКХ (БЛАГОУСТРОЙСТВО)»



/ Д.И. БАГМАНОВ /